

PRIMĂRIA SATULUI HÎRBOVĂȚ, RAIONUL ANENII NOI

CAIET DE SARCINI

Proiect: **Joacă și egalitate – spațiu sigur pentru fiecare copil**

1. INFORMAȚII GENERALE

**Beneficiar:** Primăria satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi.

**Locul executării lucrărilor de amenajare a bunurilor :** teritoriul grădiniței de copii „Izvoaraș” din satul Hîrbovăț.

**Scopul lucrărilor:** Crearea unui spațiu de joacă modern, sigur, funcțional și adaptat vârstei copiilor, care să permită desfășurarea activităților recreative, sportive și educative în condiții corespunzătoare de siguranță.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Bunuri procurate în conformitate cu cerințele tehnice, normele de securitate și documentația aprobată de beneficiar.

3. LUCRĂRI PREVĂZUTE și efectuate de părți

3.1. Pregătirea și nivelarea terenului

- curățarea terenului de resturi, pietre, vegetație și alte materiale;
- îndepărtarea stratului de sol necorespunzător;
- nivelarea și compactarea terenului;
- executarea stratului suport;
- asigurarea scurgerii corespunzătoare a apelor pluviale;

3.2. Furnizarea și instalarea echipamentelor de joacă

Se prevede, după caz, furnizarea și montarea următoarelor echipamente:

1. Complex de joacă multifuncțional, compus din:

4. CERINȚE PRIVIND SIGURANȚA

Toate echipamentele de joacă trebuie să fie destinate utilizării de către copii și să prezinte un nivel corespunzător de siguranță.

Echipamentele trebuie:

- să fie stabile și fixate corespunzător în fundație;

- să nu prezinte muchii ascuțite sau elemente care pot provoca răniri;
- să fie executate din materiale rezistente și sigure;
- să aibă toate elementele de fixare protejate;
- să fie amplasate astfel încât să existe spații de siguranță între echipamente;
- să fie corespunzătoare categoriei de vârstă pentru care sunt destinate;
- să fie instalate conform instrucțiunilor producătorului.

Zonele de sub și din jurul echipamentelor cu risc de cădere vor fi prevăzute cu suprafață de protecție corespunzătoare.

## 5. FIXAREA ECHIPAMENTELOR

Instalarea echipamentelor se va efectua de către personal calificat.

Elementele portante vor fi fixate în mod sigur, prin fundații sau alte sisteme de ancorare corespunzătoare soluției tehnice.

Nu se admite punerea în exploatare a echipamentelor înainte de verificarea stabilității și siguranței acestora.

## 7. CERINȚE FAȚĂ DE MATERIALE

Toate materialele și echipamentele utilizate trebuie să fie noi, fără defecte și destinate utilizării în spații pentru copii.

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea beneficiarului, documentele care confirmă calitatea și conformitatea produselor, inclusiv certificate, declarații de conformitate, instrucțiuni de exploatare și întreținere.

## 8. CERINȚE FAȚĂ DE EXECUTANT

Executantul este obligat:

- să viziteze și să examineze amplasamentul înainte de prezentarea ofertei;
- să efectueze lucrările în conformitate cu documentația și cerințele beneficiarului;
- să respecte normele de securitate și sănătate în muncă;
- să asigure protecția copiilor și a personalului grădiniței pe durata executării lucrărilor;
- să mențină șantierul în stare corespunzătoare de ordine și curățenie;
- să evacueze deșeurile rezultate din lucrări;
- să remedieze pe propria cheltuială deficiențele constatate din vina sa;
- să predea terenul amenajat și curățat la finalizarea lucrărilor.

## 9. RECEPȚIA BUNURILOR

Recepția bunurilor se va efectua după finalizarea integrală a procurărilor a acestora și verificarea:

- stabilității echipamentelor;

- calității suprafeței de joc;
- respectării amplasării echipamentelor;
- existenței documentelor de conformitate;
- îndeplinirii cerințelor de siguranță;
- curățeniei și amenajării finale a terenului.

Eventualele neconformități constatate la recepție vor fi remediate de executant într-un termen stabilit de beneficiar.

## 10. GARANȚIA

Executantul va acorda perioada de garanție prevăzută în contract pentru echipamentele instalate.

În perioada de garanție, deficiențele apărute din cauza executării necorespunzătoare a lucrărilor sau utilizării unor materiale neconforme vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

## 11. REZULTATUL AȘTEPTAT

La finalizarea lucrărilor, beneficiarul trebuie să dispună de un teren de joc:

- sigur pentru copii;
- modern și funcțional;
- amenajat corespunzător;
- dotat cu echipamente de joacă adecvate;
- cu suprafețe de protecție în zonele de risc;
- ușor de întreținut;
- pregătit pentru exploatare de către grădiniță.

## 12. LISTA CANTITĂȚILOR

| Nr. | Denumirea echipamentului                                              | U.M. | Cantitatea |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1   | Nisipieră cu acoperiș ETN-04 dimensiuni: 1200X1200X#00 mm             | buc. | 9          |
| 2   | Leagăn cu suport de siguranță ETV09 dimensiuni: 3000x1200x2500 mm     | buc  | 6          |
| 3   | Balansoare ETB-01 ,dimensiuni 2000x 350x450mm                         | buc. | 4          |
| 4   | CaruseleTK-07,dimensiuni1200x1200x600mm                               | buc  | 9          |
| 5   | Masă cu două scaune ETA 03 dimensiuni 1200x1200x630mm                 | buc. | 9          |
| 6   | Tablă ETU-07                                                          | buc. | 9          |
| 7   | Element sportive ETE-14 (cale cu obstacole),dimensiuni 2100x100x300mm | buc. | 5          |
| 8   | Urna nr.13 metalică, cu coș rotabil mobilă sau betonat                | buc. | 4          |

| Nr. | Denumirea echipamentului                                              | U.M. | Cantitat<br>eă |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 9   | Leagăn ETV-09 cu suport de siguranță ,dimensiuni<br>3000x1200x2500 mm | buc. | 3              |
| 10  | Scaun ETJ-17 ,dimensiuni 2000x450x750                                 | buc  | 6              |

Întocmit:



Ludmila CEAGLIC

Funcția:

*L. Ceag*

viceprimar